Maison PARSONS David & Audrey Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01 Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

#### LOT ELECTRICITE

#### **Descriptif**

### **Généralités/Divers**

- Tableau général situé dans le garage (arrière-cuisine)
- Prévoir alimentation pour volets roulants électriques sur toutes les menuiseries extérieures sauf les 3 fenestrons (largeur 70) soit 11 alimentations
- Prévoir un coffret de communication VDI grade 3
- Antenne terrestre
- Prévoir VMC simple flux hygro B

#### **RDC**

#### Entrée

- 1 point lumineux commandé en simple allumage
- 1 PC
- 1 fourreau en attente pour sonnette + obturateur
- 1 alimentation 10A pour la nourrice du plancher chauffant du RDC

#### Salon

- 6 spots LED + 3 PL en applique commandés par 5 boutons poussoirs (télévariateur)
- 1 bloc 4 PC
- 1 bloc 2 PC
- 2 PC (dont une sera à terme dérivée vers ~4PC -> prévoir de la marge sur le circuit)
- 3 RJ45
- 2 Coaxial
- 1 alim climatisation
- 1 fourreau en attente pour liaison enceintes + 2 obturateurs

### Salle à manger

- 3 spots LED commandés par 3 boutons poussoirs
- 1 PC
- 1 PC pour vidéoprojecteur dans le faux-plafond
- 2 prises HDMI (dont 1 dans faux-plafond) avec longueur câble ~3m

#### Cuisine

- 5 spots LED commandés en va-et-vient
- 1 sortie câble 10A (éclairage intégré meuble haut)
- 1 blocs 2 PC
- 4 blocs 3 PC
- 2 PC

- 1 alim pour hotte avec moteur d'extraction extérieur
- 1 alim pour four
- 1 alim pour plaques à induction
- 1 alim pour lave-vaisselle

### **Chambre parentale**

- 1 point lumineux commandé en va-et-vient
- 2 points lumineux en simple allumage (liseuses)
- 2 blocs 2 PC
- 2 PC
- 1 RJ45
- 1 Coaxial
- 1 alim climatisation

### Dressing

- 1 point lumineux commandé en simple allumage
- 1 bloc 2 PC
- 1 PC

### WC 1

1 point lumineux commandé en simple allumage

# Dégagement

1 point lumineux en va-et-vient

### SDB 1

- 3 points lumineux commandés en simple allumage (2 au plafond + 1 miroir LED)
- 1 bloc 2 PC
- 1 alim pour sèche serviettes

## Arrière-cuisine

- 1 point lumineux commandé par 3BP ou montage cage d'escalier 3 pts
- 1 bloc 2 PC
- 1 PC
- 1 alim pour congélateur
- 1 alim pour lave-linge
- 1 alim pour sèche-linge

#### Garage

- 2 points lumineux commandés en va-et-vient
- 2 blocs 2 PC
- 2 PC
- 1 alim pour porte sectionnelle

### R+1

#### **Escalier**

 5 spots de balisage faible luminosité avec allumage par détecteur de présence avec sonde de luminosité

#### Mezzanine

- 6 spots LED commandés par 4 boutons poussoirs
- 1 bloc 2 PC
- 5 PC

# Vide sur séjour

4 spots LED commandés en va-et-vient

### **Chambre 2**

- 1 point lumineux commandé en simple allumage
- 4 PC
- 1 RJ45

#### **Chambre 3**

- 1 point lumineux commandé en simple allumage
- 4 PC
- 1 RJ45

### **Rangement Chambre 3**

- 1 point lumineux commandé en simple allumage
- 1 alimentation 10A pour la nourrice du plancher chauffant du R+1
- 1 PC

### **Chambre 4**

- 1 point lumineux commandé en simple allumage
- 4 PC
- 1 RJ45

#### WC 2

1 point lumineux commandé en simple allumage

### SDB 2

- 3 points lumineux commandés en simple allumage (2 au plafond + 1 miroir LED)
- 1 bloc 2 PC
- 1 PC
- 1 alim pour sèche serviettes

### **SOUS-SOL**

- 1 PL en applique commandé en va-et-vient (escalier accès sous-sol)
- 3 points lumineux en simple allumage (atelier)
- 1 point lumineux provisoire de type guirlande LED déplaçable
- 1 bloc 2 PC (atelier)
- 1 alimentation 20A pour le module intérieur de la PAC
- 1 alimentation 32A pour la résistance de la PAC
- p.m. fourreaux en attente pour installation future (2 circuits 12 PC + 2 circuits éclairage)
  (à charge du maçon)

#### **ABRI**

- 1 point lumineux commandé par 1 détecteur de présence
- 1 fourreau en attente pour charge véhicule électrique + cache
- 1 PC

### **EXTERIEUR**

- 1 alimentation 20A pour le module extérieur de la PAC
- 2 PL en applique commandés par 1 détecteur de présence
- 2 PL en applique en simple allumage
- 2 X 1 PL en applique en simple allumage
- 4 PC
- 1 alim pour pompe de relevage
- p.m. fourreau en attente pour portail électrique (à charge du maçon)
- p.m. fourreau en attente pour sonnette (à charge du maçon)