PLOMBERIE/ ZINGUERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE

DEVIS D17028

MIRIBEL, le 15/09/17

Roche Thierry

193, Avenue des Célestins 01700 MIRIBEL

Tél : 04 78 55 33 89 Fax : 04 78 55 98 26

Portable: 06 30 49 80 25

Email: plomberie.rochethierry@orange.fr

Siret: 44058681600017

Certifié QUALIBAT / RGE

Assurance RC Construction ARTIBAT:

AVIVA n° 73 193 321



M. Parsons

Le Mas Rillier

01700 MIRIBEL

Obiet du devis :

Descriptif	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
Devis de sanitaire				
Rez de chaussée :	ļ			
Baignoire acrylique de 180*80 Blanche Préfixe double	1,00	418,00	418,00	20,00
Vidage automatique avec siphon	1,00	70,00	70,00	20,00
Mitigeur bain douche mural Grohé thermostatique Grotherm 1000	1,00	288,00	288,00	20,00
Douilles coudées encastrées spécial placo	1,00	46,00	46,00	20,00
Douchette réglable avec support	1,00	35,00	35,00	19,60
Montage, pose et raccordement	1,00	65,00	65,00	20,00
Receveur de douche à l'italienne à carreler 126/90	1,00	360,00	360,00	20.00
Bonde avec siphon	1,00	,	51,00	1
Kit étanchéité avec bande	1,00	•	76,00	
Mitigeur de douche mural Grohé thermostatique Grotherm 1000	1,00		223,50	20,00
Douilles coudées à encastrer spécial placo	1,00	46,00	46,00	20,00
Combiné de douche réglable hauteur avec porte savon sur barre	1,00		56,00	
Bloc réglable pour pose à hauteur carrelage	1,00	58,00	58,00	20,00
Montage, pose et raccordement	1,00	70,00	70,00	20,00
Arrivée et évacuation pour plan de vasque simple avec robinet d'arrêt et	1,00	49,00	49,00	20,00
raccords				
WC comprenant :				
Bati support WC autoportant double chasse GEBERIT Duofix	1,00	337,00	337,00	20,00
Plaque de déclenchement double chasse blanche	1,00	59,00	59,00	20,00

Descriptif	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
Cuvette suspendue avec abattant frein de chute	1,00	145,00	145,00	20,00
Montage et pose	1,00	65,00	65,00	20,00
Arrivée d'eau et évacuation pour lave mains avec robinet d'arrêt et raccords	1,00	49,00	49,00	20,00
Cuisine arrivée d'eau et évacuation pour évier avec robinet d'arrêt et	1,00	49,00	49,00	20,00
raccords				
Buanderie arrivée d'eau et évacuation pour évier avec robinet d'arrêt et	1,00	49,00	49,00	20,00
raccords				
Installation machine à laver et lave vaisselle				
Robinet machine 20/27	2,00	6,20	12,40	20,00
Applique chromé 15/21	2,00	5,80	11,60	20,00
Siphon machine PVC diam 40	2,00	7,80	15,60	20,00
Montage, pose et raccordement	2,00	25,00	50,00	20,00
Raccords PVC diam 100 pour raccordement sêche linge , té, raccords	1,00	45,00	45,00	20,00
R+1				
Bati support WC autoportant double chasse GEBERIT Duofix	1,00	337,00	337,00	20,00
Plaque de déclenchement double chasse blanche	1,00	59,00	59,00	20,00
Cuvette suspendue avec abattant frein de chute	1,00	145,00	145,00	20,00
Montage et pose	1,00	65,00	65,00	20,00
Baignoire acrylique de 170*70 Blanche Ulysse	1,00	170,00	170,00	20,00
Vidage automatique avec siphon	1,00	70,00	70,00	20,00
Douilles coudées encastrées spécial placo	1,00	46,00	46,00	20,00
Douchette réglable avec support	1,00	35,00	35,00	19,60
Montage, pose et raccordement	1,00	65,00	65,00	20,00
Arrivée d'eau et évacuation pour plan de vasque avec robinet d'arrêt et	1,00	49,00	49,00	20,00
raccords				
Installation				
Robinet d'arrêt général purge 20/27	1,00	19,00	19,00	20,00
Détendeur de pression 20/27	1,00	91,00	91,00	20,00
Raccords plymouth diam 25	2,00	9,50	19,00	20,00

Descriptif	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
Tube alimentation eau chaude et eau froide multicouche pour pose	110,00	21,80	2 398,00	20,00
apparente et encastré pour alimentation des appareils sanitaires et sous				
sol long 110ml compris tous raccords utiles				
Nourrices 20/27 pour raccordement des multicouches compris raccords	4,00	65,00	260,00	20,00
pour froid et chaud 5 départs				
Tube cuivre apparent pour raccordement rigide de l'évier, WC, machine à	6,00	20,50	123,00	20,00
laver, lave vaisselle et eau chaude diam 18				
Evacuation principale de l'étage pour WC et bains PVC diam 100 depuis les	11,50	22,50	258,75	20,00
attentes laissées par le maçon au sol du rez de chaussée long 11.5				
Raccords PVC diam 100 pour raccordement tés et coudes	1,00	125,00	125,00	20,00
Réduct PVC diam 100/40 sur attente	4,00	9,00	36,00	20,00
Evacuations des appareils sanitaires PVC diam 40 compris raccords long 25 ml	25,00	17,00	425,00	20,00
Ventilation de la chutte WC en sortie en toiture sur tuile à douille fourni par	11,00	22,50	247,50	20.00
le lot couverture PVC diam 100 long 11ml	, ,,,,,,,	,	,	
Robinet de puisage extérieur	2,00	9,70	19.40	20,00
Robinets d'arrêt 15/21 à purge	2,00			20,00
Appliques 15/21 à sceller	2,00		•	20,00
Montage et raccordement	2,00		•	20,00
Point d'eau en sous-sol				
Robinet de puisage extérieur	1,00	9,70	9,70	20,00
Appliques 15/21 à sceller	1,00	5,80	5,80	20,00
Montage et raccordement	1,00	25,00	25,00	20,00
Tube alimentation pour les robinets extérieurs Multicouche diam 16	20,00	19,00	380,00	20,00
apparent dans sous-sol long 20ml				
Montant H.T. Devis de sanitaire			8 378,45	
Pompe imergée automatique avec système électronique intégré qui	1,00	580,00	580,00	20,00
commande l'arrêt et le démarrage et la protége contre la marche à sec :				
Jetty Devertron 1200				
Kit d'aspiration avec crépine	1,00	105,00	105,00	20,00
Réservoir de 8 litre pré gonflé 1,3 bar pour compenser les mises en route	1,00	42,00	42,00	20,00
en cas de petit débit				
Montage, pose et raccordement	1,00	70,00	70,00	20,00

Descriptif	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
Un plymouth diam 32 sera fourni posé par le maçon dans une tranchée				
extérieure depuis le réservoir jusqu'au sous-sol	•			
Raccords plymouth diam 32	2,00	7,80	15,60	20,00
Clapet de retenue diam 26/34	1,00	28,00	28,00	20,00
Filtre avec cartouche	1,00	64,00	64,00	20,00
Bi pass avec vannes 20/27 raccords oir intervertir entre eau de ville et	1,00	90,00	90,00	20,00
pompe				
Pose	1,00	60,00	60,00	20,00
Pompe de relevage pour évacuation en sous-sol pour eaux usées débit élevé 3 entrées	1,00	595,00	595,00	20,00
Evacuation PVC diam 40 raccordé sur colonne évacuation en plafond avec	1.00	125,00	125,00	20.00
·	1,00	125,00	125,00	20,00
clapet de retenue Pose et raccordement	1,00	70,00	70.00	20,00
Modalités de règlement :				
30% à la commande				
30% Situation 1				
30% Situation 2				
10% Fin de chantier				
Montant H.T. Option			1 844,60)

Cachet et signature précédés de la mention "Bon pour accord"

Net à payer (Euro)	12 267,38
Total T.T.C.	12 267,38
T.V.A.	2 044,33
10 153,05 à TVA ₅ : 20%	2 030,61
70,00 à TVA ₁ : 19,6%	13,72
Total H.T.	10 223,05